



Réhausse de sécurité

Solutions de sécurisation intégrées pour prédalles

Construire plus vite, plus sûr, plus en confiance.

Les prédalles béton Prefabos peuvent être **pré-équipées en usine de tubes garde-corps disposés en rives**, garantissant une sécurité immédiate dès la pose.

Les réhausse et tubes garde-corps Prefabos assurent une sécurisation périphérique complète des prédalles en une seule opération. Adaptées aux chantiers de logements collectifs, tertiaires ou ERP, elles allient **simplicité de pose, rapidité d'exécution et protection optimale des équipes.**

Les réhausse, fixées sur l'insert intégré, se mettent en place **sans réglage** et permettent une installation depuis le sol, sans risque de chute.

Compatibles avec les potelets ou tube de sécurité standards du marché (Ø 26 mm), elles suppriment tout ajustement avant bétonnage.

Après le coulage, **les réhausse se retirent facilement** et sont **stockées pour sécuriser un prochain chantier.**



**Sécurité
périphérique
complète**

TU

Taille Unique

une seule réhausse
pour tous les planchers



**Installation
simple & rapide**
et possible depuis le sol



Compatible
avec les systèmes de
potelets du marché



Réemploi
pour une solution
économique d'un
chantier à l'autre

Avantages

- **Sécurité immédiate** : installation des garde-corps dès la pose des prédalles, avant le coulage de la dalle.
- **Réutilisable** : robuste, conçue pour plusieurs cycles d'utilisation sous réserve de bonnes conditions de stockage.
- **Gain de temps** : mise en place simple et rapide, sans réglage supplémentaire des potelets avant bétonnage.
- **Fiabilité** : produit développé spécifiquement pour nos prédalles.

Descriptif Technique

- **Dimension unique** : une seule réhausse adaptée aux planchers de 18 à 27 cm.
- **Compatible** : prédalles équipées de tubes de sécurité intégrés en usine (de diamètre 26 mm).
- **Matériaux** : réhausse en acier galvanisé haute résistance, manchons en PVC pour protection pendant le coulage.

Conditionnement


Produit	Quantité & emballage	Livraison
Réhausse	carton de 20 pièces	Livrées sur chargement de prédalles
Manchons	sachet de 40 pièces	Livrées sur chargement de prédalles

Mise en oeuvre - en 6 étapes simples


1. Réception des prédalles avec inserts intégrés en usine.



2. Emboîtement direct des réhausse sur inserts.




3. Mise en place des manchons PVC de protection.




4. Installation des potelets et des tubes garde-corps normalisés.



5. Pose de la prédalle et coulage de la dalle de compression en sécurité.



6. Retrait et stockage des réhausse pour réutilisation.



La sécurité n'est garantie par PREFABOS qu'en cas d'utilisation strictement conforme aux instructions d'utilisation et de maintenance de PREFABOS, avec du matériel en parfait état d'entretien.



**Votre partenaire bas carbone
pour tous vos projets dans
le Sud Ouest de la France**