

# Réhausse de sécurité

PREFABOS

Solutions de sécurisation intégrées pour prédalles

## Construire plus vite, plus sûr, plus en confiance.

Les prédalles béton Prefabos peuvent être **pré-équipées en usine de tubes garde-corps disposés en rives,** garantissant une sécurité immédiate dès la pose.
**Les réhausses et tubes garde-corps Prefabos assurent une sécurisation périphérique complète des prédalles en une seule opération.** Adaptées aux chantiers de logements collectifs, tertiaires ou ERP, elles allient **simplicité de pose, rapidité d'exécution et protection optimale des équipes.**
Les réhausses, fixées sur l'insert intégré, se mettent en place **sans réglage** et permettent une installation depuis le sol, sans risque de chute.
**Compatibles avec les potelets ou tube de sécurité standards du marché (Ø 26 mm)**, elles suppriment tout ajustement avant bétonnage.
Après le coulage, **les réhausses se retirent facilement** et sont **stockées pour sécuriser un prochain chantier.**

**Sécurité périphérique complète**

**TU Taille Unique**
une seule réhausse pour tous les planchers

**Installation simple & rapide**
et possible depuis le sol

**Compatible**
avec les systèmes de potelets du marché

**Réemploi**
pour une solution économique d'un chantier à l'autre

## Avantages

- **Sécurité immédiate** : installation des garde-corps dès la pose des prédalles, avant le coulage de la dalle.
- **Réutilisable** : robuste, conçue pour plusieurs cycles d'utilisation sous réserve de bonnes conditions de stockage.
- **Gain de temps** : mise en place simple et rapide, sans réglage supplémentaire des potelets avant bétonnage.
- **Fiabilité** : produit développé spécifiquement pour nos prédalles.

## Descriptif Technique


- **Dimension unique :** une seule réhausse adaptée aux planchers jusqu'à 23 cm d'épaisseur.
- **Compatible :** prédalles équipées de tubes de sécurité intégrés en usine (de diamètre 26 mm).
- **Matériaux :** réhausses en acier galvanisé haute résistance, manchons en PVC pour protection pendant le coulage.

## Conditionnement


| Produit | Quantité & emballage | Livraison |
|---|---|---|
| **Réhausses et Manchons** | **sachet de 15 pièces** | **Livré sur chargement de prédalles** |
| **Manchons seuls** | **sachet de 50 pièces** | **Livré sur chargement de prédalles** |

## Mise en oeuvre - en 6 étapes simples


1. Réception des prédalles avec inserts intégrés en usine.




2. Emboîtement direct des réhausses sur inserts.




3. Mise en place des manchons PVC de protection.




4. Installation des potelets et des tubes garde-corps normalisés.



5. Pose de la prédalle et coulage de la dalle de compression en sécurité.



6. Retrait et stockage des réhausses pour réutilisation.





La sécurité n'est garantie par PREFABOS qu'en cas d'utilisation strictement conforme aux instructions d'utilisation et de manutention de PREFABOS, avec du matériel en parfait état d'entretien.

PREFABOS

**Votre partenaire bas carbone pour tous vos projets dans le Sud Ouest de la France**

**Contactez-nous :** 05 59 60 95 50 • contact@prefabos.fr

**www.prefabos. fr** •